

Saatavat massat, sis. vh-kaivantomassat

Leikattava kiviaines	17 000 m <sup>3</sup> kr
Hyödynnettävät maamassat	29 000 m <sup>3</sup> kr
Rakentamiseen kelpaamattomat, läjitettävät massat	40 000 m <sup>3</sup> kr

Rakentamiseen tarvittavat massat

Penkereet ja täytöt	23 000 m <sup>3</sup> rtr
Jakavan ja kantavan kerroksen murske, vh-kaivantojen asennusalustat ja alkutäytöt	62 000 m <sup>3</sup> rtr

Massalaskennat perustuvat alustaviin väylämalleihin, alueella tehtyihin pohjatutkimuksiin sekä seuraaviin oletuksiin:

- alueen A katujen leikkausmassat ovat pääosin rakentamiseen kelpaamattomia maita
- puistokäytävien PK1 ja PK2 leikkausmassat ovat rakentamiseen kelpaamattomia maita
- alueiden B, C ja D sekä muiden puistokäytävien leikkausmassoista 60 % on hyödynnettävissä penkereisiin ja täyttöihin
- alueella ei ole tehty porakonekairauksia, joten varmannattua kallionpintaa ei ole tiedossa